

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

- Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
- Vakio perustusten mittapiirros

ASENETTUNA:

- Ulkoseinäelementit:
 - ikkunat
 - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
 - höyrynsulkumuovi
 - mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
 - tuulensuojalevyt 25 mm
 - tuuletusrimat ja ulkokuoren kiinnityslaudat
 - ulkovuori pääosin asennettuna
 - ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna
 - tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
- Päätykolmioelementit:
 - ulkovuorilaudat asennettuina
- Päätyräystäselementit:
 - päätyräystäiden otsalaudat
 - päätyräystäiden räystääsaluslaudat
- Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti.
- Aluskate asennettu, tuuletusrimat ruoteita varten valmiiksi asennettu.

TOIMITETTUNA:

Kaikki puutavarat talon ulkopuolen valmiiksi tekemiseksi. Esimerkiksi:

- Ulkoverhous:
 - sivuseinien tasakerran yläpuoliset ulkovooret, 5 kpl päällekkäin+1 kpl päätyihin
 - koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
 - sivuseinien räystäiden otsalaudat
 - sivuseinien räystäiden aluslaudat
 - ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
- Tiilikaton ruoteet
- Katon nurkkien vahvistus puut 48x123-148 (8 kpl)
- Kuistin puutavarat:
 - pilarit ja vaakapalkki
 - painekehyllästätyt runkotarvikkeet 48x198
 - painekehyllästätyt kansilaudat 28x123
 - kaidetarvikkeet
- Ulko-ovet

"KATTO VALMIS" - TOIMITUSSISÄLTÖ

"KATTO VALMIS" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

- Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
- Vakio perustusten mittapiirros

ASENNETTUNA:

- Ulkoseinäelementit:
 - ikkunat
 - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
 - höyrynsulkumuovi
 - mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
 - tuulensuojalevyt 25 mm
 - tuuletusrimat ja ulkovuoren kiinnityslaudat
 - ulkovuori pääosin asennettuna
 - ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna
 - tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
- Päätykolmioelementit:
 - ulkovuorilaudat asennettuina
- Päätyräystäselementit:
 - päätyräystäiden otsalaudat
 - päätyräystäiden räystääsaluslaudat
- Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti
- Aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, harjatiilien kiinnityspuu ja reunapeltien korokerimat
- Kuistin pilarit ja palkki, katon nurkkien vahvistuspuut 48x123-148 (8kpl)
- Pitkän sivun otsalautojen asennus ja päädyn räystäälustusten tasaus
- Kattotiilien sekä harjatiilien ja harjatiivisteiden asennus

TOIMITETTUNA:

Kaikki puutavarat talon ulkopuolen valmiiksi tekemiseksi. Esimerkiksi:

- Ulkoverhous:
 - sivuseinien tasakerran yläpuoliset ulkovooret, 5 kpl päällekkäin+1 kpl päätyihin
 - koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
 - sivuseinien räystäiden aluslaudat
 - ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
- Kuistin puutavarat:
 - painekehyllästätyt runkotarvikkeet 48x198
 - painekehyllästätyt kansilaudat 28x123
 - kaidetarvikkeet
- Ulko-ovet

"PÄÄLTÄ VALMIS" - TOIMITUSSISÄLTÖ

"PÄÄLTÄ VALMIS" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

- Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
- Vakio perustusten mittapiirros

ASENNETTUNA:

- Ulkoseinäelementit + elementin yläpuoli:
 - ikkunat
 - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
 - höyrynsulkumuovi
 - tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
 - mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
 - tuulensuojalevyt 25 mm
 - tuuletusrimat ja ulkovuoren kiinnityslaudat
 - ulkovuori asennettuna kaikilta osin
 - ikkunavuorilaudat asennettuna
 - koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
 - sivuseinien räystäiden aluslaudat
 - ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
- Kuisti:
 - paineekyllästetty runko 48x198
 - paineekyllästetyt kansilaudat 28x123
 - kaidetarvikkeet
- Ulko-ovet
- Päätykolmioelementit:
 - ulkovuorilaudat asennettuina
- Päätyräystäselementit:
 - päätyräystäiden otsalaudat
 - päätyräystäiden räystääsaluslaudat
- Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti
- Aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, harjatiilien kiinnityspuu ja reunapeltien korokerimat
- Kuistin pilarit ja palkki, katon nurkkien vahvistuspuut 48x123-148 (8kpl)
- Pitkän sivun otsalautojen asennus ja päädyn räystäälustan tasaus
- Kattotiilien sekä harjatiilien ja harjatiivisteiden asennus

SISÄPUOLEN MATERIAALITOIMITUS (alakerran osalta)

Kaikki talopaketit sisältävät seuraavat materiaalit toimitettuina tontille talopakettin toimituksen yhteydessä.

SISÄPUOLEN MATERIAALIT TOIMITETTUNA:

Välipohjatarvikkeet:

- höyrynsulkumuovi
- höyrynsulkuteippi
- sisäkaton koolaus mitallistettu 20x95

Väliseinä tarvikkeet:

- runko ja ala- ja yläjuoksut kertopuu 42x66
- väliseinien mineraalivilla tarvittavilta osin 50mm
- normaali kipsilevy KN 13mm molemmin puolin

Kosteat tilat ja takan paloseinä:

- kahiponttitiilet
- ovenylityspalkit
- ohutsaumalaasti
- muurauslaasti
- saunan koolaus tarvikkeet
- saunan alumiinipaperi ja alumiiniteippi

Talopaketti-toimituksen ulkopuoliset työt

- rakennusluvan ja suunnitelmien hyväksyttämistä aiheutuvat kustannukset
- LVIS- ja perustussuunnitelmat, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija
- maanrakennustyöt, perustukset ja alajuoksut asennettuina
- mahdolliset äänen- ja palon suojauksen vaatimat lisärakenteet
- mahdolliset vakiotoimituksen muutokset suunnitelmiin ja rakenteisiin
- peltityöt, ikkuna- ja ovipellit, kattojen päätypellit ja kattoturvatuotteet

Asiakkaan velvollisuudet asennusta koskien:

- asiakas huolehtii rakennuksen ja materiaalien suojauksesta ennen ja jälkeen asennuksen
- mahdolliset lumityöt ennen asennusta
- maakiilojen asennus ennen asennusta / lattiavaluun tartunnat
- perustuksen ja työmaan valmistelu asennuksen edellyttämään kuntoon
- tie rakennuspaikalle tulee olla riittävän kantava ja leveä yhdistelmäajoneuvolle
- asennusjätteiden paikan määrittäminen, max. 10m kantomatka
- asennusjätteiden jatkokäsittely